

PATRIMONIO Città di Settimo Torinese s.r.l.

Sede operativa: Via Giannone, 3 - 10036 – SETTIMO TORINESE

h) ELABORATI DI PROGETTO

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO DELLA CITTA' DI SETTIMO TORINESE .
APRILE 2024 – MARZO 2026**

ELABORATO 5

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

Febbraio 2024

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A CORPO					
1 01.P01.A30. 005	Operaio comune Ore normali SOMMANO h	240,00	30,71	7'370,40	7'370,40	100,000
2 01.P24.C60.0 15	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 120 fino a q 180 SOMMANO h	120,00	78,05	9'366,00	4'429,18	47,290
3 AV_1515001 3	Oneri di discarica. Conferimento a discarica autorizzata, escluso il trasporto, per lo smaltimento di: rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione) SOMMANO t	150,00	88,04	13'206,00	0,00	
4 AV_2505002	Ripulitura / decespugliamento manuale / sfollo. Ripulitura totale di terreno infestato da cespugliame, mediante tagli eseguiti con mezzi manuali o, al massimo, con ausilio di decespugliatore meccanico a spalla, su terreni in piano, con risulter lasciate sul posto. In terreno: <u>fortemente infestato</u> SOMMANO m2	20'000,00	0,50	10'000,00	8'500,00	85,000
5 AV_2513002	Sfalcio di erba senza raccolta con macchina operatrice eseguito sulle strade aperte al traffico su banchina e arginello a margine del bordo laterale bitumato con la rifinitura manuale di segna limiti, pali, altri manufatti e piccoli tratti di barriere stradali, compresa la gestione del cantiere mobile (tramite movieri, automezzi di segnalamento, segnaletica temporanea). Il prezzo è da ritenersi congruo per tratti stradali continuativi "vuoto per pieno" senza considerare quindi le interruzioni date da accessi , intersezioni, roatorie, ponticelli, manufatti, edifici o altro poiché tali frammentazioni non costituiscono un risparmio effettivo nelle tempistiche di lavoro. Non sono invece da computarsi le interruzioni con incidenza superiore al 10% del tronco stradale oggetto di lavorazione come ad esempio centri abitati, viadotti o galleria di rilevante consistenza: <u>per una larghezza media fino ai primi 2 m dal bordo bitumato</u> SOMMANO m	60'000,00	0,30	18'000,00	5'580,00	31,000
6 AV_2513003	Sfalcio di erba senza raccolta con macchina operatrice eseguito sulle strade aperte al traffico su banchina e arginello a margine del bordo laterale bitumato con la rifinitura manuale di segna limiti, pali, altri manufatti e piccoli tratti di barriere stradali, compresa la gestione del cantiere mobile (tramite movieri, automezzi di segnalamento, segnaletica temporanea). Il prezzo è da ritenersi congruo per tratti stradali continuativi "vuoto per pieno" senza considerare quindi le interruzioni date da accessi , intersezioni, roatorie, ponticelli, manufatti, edifici o altro poiché tali frammentazioni non costituiscono un risparmio effettivo nelle tempistiche di lavoro. Non sono invece da computarsi le interruzioni con incidenza superiore al 10% del tronco stradale oggetto di lavorazione come ad esempio centri abitati, viadotti o galleria di rilevante consistenza: <u>sovrapprezzo laddove esista la presenza di barriere stradali in modo maggioritario come su tangenziali superstrade (+10%)</u> SOMMANO m	19'689,00	0,33	6'497,37	2'144,13	33,000
7 AV_2513016	Decespugliamento di scarpate o pertinenze stradali da canne o vegetazione infestante e legnosa fino ad un diametro di cm 5 con rilascio sul posto del materiale uniformemente tritato compreso la gestione del cantiere mobile (tramite movieri , automezzi di segnalamento , segnaletica temporanea), manualmente (nelle aree ove l'utilizzo di macchina operatrice sia impedito) SOMMANO m2	7'800,00	4,00	31'200,00	27'144,00	87,000
8 AV_2515002	DISERBO chimico totale con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego, da eseguirsi su strade, marciapiedi, superfici lineari nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs 150/2012 e dei relativi decreti Regionali, in presenza di programmazione annuale o del "Piano di Utilizzo". Con grado di infestazione medio. Esclusa pulizia e smaltimento delle risulter. Per superfici maggiori di 500 ml SOMMANO m	204'900,00	0,15	30'735,00	9'789,10	31,850
9 AV_3001001 0	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole fino a 300 mq; prezzo per intervento					
	A R I P O R T A R E			126'374,77	64'956,81	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			126'374,77	64'956,81	
10 AV_3001001 1	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole <u>da 300 a 500 mq</u> ; prezzo per intervento	SOMMANO m2 9'475,00	0,35	3'316,25	1'646,19	49,640
11 AV_3001001 2	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole <u>da 500 a 2000 mq</u> ; prezzo per intervento	SOMMANO m2 14'405,00	0,23	3'313,15	1'638,02	49,440
12 AV_3001001 3	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole <u>da 2000 a 5000 mq</u> ; prezzo per intervento	SOMMANO m2 114'092,00	0,19	21'677,48	11'866,25	54,740
13 AV_3001001 4	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole <u>oltre 5000 mq</u> ; prezzo per intervento	SOMMANO m2 172'553,00	0,13	22'431,89	13'786,64	61,460
14 AV_3001001 5	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, <u>per superfici singole fino a 300 mq</u> ; prezzo per intervento	SOMMANO m2 274'325,00	0,10	27'432,50	14'953,46	54,510
15 AV_3001001 6	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, <u>per superfici singole da 300 a 500 mq</u> ; prezzo per intervento	SOMMANO m2 47'139,00	0,24	11'313,36	5'894,26	52,100
16 AV_3001001 7	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, <u>superfici singole da 500 a 2000 mq</u> ; prezzo per intervento	SOMMANO m2 69'725,00	0,17	11'853,25	6'218,21	52,460
17 AV_3001001 8	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, <u>superfici singole da 2000 a 5000 mq</u> ; prezzo per intervento	SOMMANO m2 547'200,00	0,14	76'608,00	37'170,20	48,520
18 AV_3001001 9	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, <u>superfici singole oltre 5000 mq</u> ; prezzo per intervento	SOMMANO m2 787'444,00	0,10	78'744,40	46'073,35	58,510
19 AV_3001012 5	Diserbo chimico selettivo in pre-emergenza (da eseguirsi entro la fine di giugno) o selettivo in post-emergenza (da eseguirsi in settembre) per il controllo delle infestanti annuali termofile (digitaria, setaria, echinocloa, panicum, ecc) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante specifico per tappeti erbosi, il costo di questo incluso.	SOMMANO m2 1'222 023,00	0,07	85'541,61	51'205,21	59,860
20 AV_3003015 8	Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento eseguito su strada, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	SOMMANO cadauno 37'578,00	0,32	12'024,96	3'829,95	31,850
		SOMMANO cadauno 1'125,00	9,57	10'766,25	7'014,21	65,150
	A R I P O R T A R E			491'397,87	266'252,76	

